

# 令和6年度「高校生ものづくりコンテスト(電気工事部門)」第19回中国地区大会島根大会 採点基準

項目	審査対象	審査内容	減点数	採点ポイント		
1	出来栄え	未完成 全体の体裁	失格 1点～20点	未結線・未接続が1か所以上ある場合、または、終了宣言のない場合は未完成とし、採点をしない。 器具・電線管・VVFの配置が異なる(20点) 赤ピンのさし忘れ(10点)・基準点からのずれ(1点) 美観・全体のバランスが悪い(1点～5点)		
2	競技姿勢	災害	2点または5点	怪我の程度により、簡単な手当ては2点、包帯で手当ては5点		
		不安全行為	3点～5点	競技中に危険な作業・行為があった。		
		適切な工具の使用	3点/1品	工具を正しく使用していない。		
		使用禁止工具・治具の使用	20点			
		材料・工具の踏みつけ	1点/1回			
		材料・工具の置き場所	2点	取り付けアウトレットボックスなどの内や上に置いた。		
		材料・工具の整理・整頓	2点	作業場に散乱している。作業エリアから出ている。		
		清掃状況	1点/1個(上限5点) 2点～5点	工具、電線くず、ゴミなどが落ちている。 作業エリアのチョークによる汚れ、清掃不足		
		服装の乱れ	2点/1箇所	作業帽(ヘルメット)・作業服・作業靴等の乱れ。指定作業での作業手袋の未着用。		
		作業妨害	2または20点	他の競技者に対し迷惑行為をした。故意は20点、無意識は2点		
3	動作試験	誤接続	100点	電源投入時ブレーカーが遮断した。施工条件に示した動作内容でない。 (原因を突き止めて、その後の採点を中止する場合もある)		
		試験時のNFB、ランプの状態	10点/1箇所	作業終了時にNFBが「OFF」としていない。ランプが「消灯」状態でない。		
		極性の誤り	10点/1箇所	NFB、ランプレセプタクル、引掛けシーリング、コンセントに極性の誤りがある。		
4	墨だし	基準墨の水平・垂直	5点/1箇所	水平・垂直がとれていない。(基準点から1600mm地点で2mm以上のずれ)		
		寸法相違(3mm以上5mm以内)	2点/1箇所			
		寸法相違(5mmを超えるもの)	5点/1箇所	基準点を基に引かれた寸法線から器具、ボックス及び電線、電線管までの中心寸法を測定する。		
		寸法相違(10mmを超えるもの)	7点/1箇所			
		寸法線の不足	1点/1箇所	器具・ボックスの左右上下に寸法線が突き抜けていない。		
		指定墨だし用具以外の使用	20点	チョーク・鉛筆以外の物を使用している。		
5	ボックスの取付け	水平・垂直に取付けてあるか	1点/1Box	目で見てわかる傾きがある。		
		固定ネジの不足	1点/1ビス	ボックス1個に対してビス2本以上で止めていない。		
		取付けがしっかりしているか	2点/1Box	取付けに緩みやぐらつきがある。		
		ゴムプッシング取付	2または5点/1箇所	使用していない(5点)、ロックアウトから外れている・完全にはまっていない(2点)		
		塗りしるカバーの取付け	2点/1箇所	取付不良。		
6	PF管工事	ボックス破損	2点/1箇所	ロックアウトの不要な打ち抜き、打痕、傷など。		
		管の差込不足	2点/1箇所			
		管の蛇行・浮き	1点/1箇所	蛇行・浮きともに各支持点間で採点。		
		曲げ加工状態	1または3点/1箇所	Rが指定半径より小さい。または大きい。(誤差の大きさによる)		
		コネクタの取付け状態	2点/1箇所	S曲げの施工状態(立ち上げの方向、よれ等)		
		ボックスへの取付け位置	1点/1箇所	取り付けが緩い。接続位置になっていない。接続位置でのロックが緩い。		
		サドルの取付け状態	1点/1箇所	決められたロックアウトを使用していない。		
		必要材料が未使用	5点/1箇所	サドルの位置が適当ではない。ねじの締め付け不足。目で見てわかる傾きがある。 コネクタが使用されていない、サドル、ねじ等が1つも使用されていない。		
7	金属管工事	管の差込不足	2点/1箇所			
		管の蛇行・浮き	1点/1箇所	蛇行・浮きともに各支持点間で採点。		
		曲げ状態	1または3点/1箇所	Rが指定半径より小さい。または大きい。(誤差の大きさによる)		
		金属管のつぶれ	1点/1箇所	S曲げの施工状態(立ち上げの方向、よれ等)		
		コネクタの取付け状態	2点/1箇所	当たり(凹凸)も含む。		
		絶縁プッシングの取付け状態	2点/1箇所	取り付けが緩い。ロックナット表裏誤り。止めねじの頭がねじ切れていない。		
		ボックスへの取付け位置	1点/1箇所	緩み		
		サドルの取付け状態	1点/1箇所	決められたロックアウトを使用していない。		
8	配線工事(I V)	必要材料が未使用	5点/1箇所	サドルの位置が適当ではない。ねじの締め付け不足。目で見てわかる傾きがある。 コネクタや絶縁プッシング、ロックナットが使用されていない。サドル、ねじ等が1つも使用されていない。		
		電線布設、引込み方法の状態	5点/1箇所	管内に接続がある。引込みに無理がある。		
		電線の色分け、条数	2点/1箇所	電線の色分けおよび条数が施工条件でない。		
		9	配線工事(V V F)	V V Fのねじれ、蛇行、浮き、たるみ	1点/1箇所	V V Fにねじれ、蛇行、浮き、たるみがある。
				V V F外装被覆の傷	2点/1箇所	縦割れ(10mm以上)、つぶれ、やぶれ、切り込み等がある。
ステップルの使用状態	1点/1箇所			数に過不足がある。位置が適当でない。		
ステップルの打ち込み状態	1点/1箇所			ケーブルに直角でない、ステップルの曲がり、つぶれ等の変形がある。打ち込みに過不足がある等。		
ケーブルの90度曲げ状態	1または3点/1箇所			Rが指定半径より小さい。または大きい。(誤差の大きさによる)		
10	器具の取付け	ケーブルの立ち上げ処理	1点/1箇所	立ち上げ処理が正しく施工できているか。		
		器具の破損	1または3点/1箇所	欠損、破損、傷がある。(程度による)		
		配線用遮断器取付け	2点/1箇所	取付けに緩みやぐらつきがある。		
		引掛けシーリング取付け	1点/1箇所	水平・垂直に取付けてあるか(目で見てわかる傾きがある)、固定ねじの不足。		
		ランプレセプタクル取付け	2点/1箇所	取付けに緩みやぐらつきがある。		
		埋込み器具取付け	1点/1箇所	水平・垂直に取付けてあるか(目で見てわかる傾きがある)、固定ねじの不足。		
		埋込み器具取付け	2点/1箇所	取付けに緩みやぐらつきがある。		
		埋込み器具取付け	1点/1箇所	向きに誤りがある。		
		V V Fの取入れ状態	10点/1箇所	スイッチ、コンセントの取付位置誤り		
		連用取付枠の取付け状態	2点/1箇所	外装切り口が台座の規定位置にない。		
11	器具への結線	連用取付枠の取付け状態	1点/1箇所	取付けビスの不足。ビスにゆるみがある。連用枠取付け不良。		
		V V Fの外装被覆のキズ	2点/1箇所	縦割れ(10mm以上)、つぶれ、やぶれ、切り込み等がある。		
		絶縁被覆の傷	1点/1箇所	心線が見えない程度の傷。		
		絶縁被覆の傷	10点/1箇所	被覆の切れ目から心線が見える。		
		I V、V V F心線のキズ	5点/1箇所	心線直径の2/3未満の傷。		
		I V、V V F心線のキズ	10点/1箇所	心線直径の2/3以上の傷。		
		器具端子への電線の色違い	10点/1箇所	絶縁被覆の色が指定されたものでない。		
		ランプレセプタクルへの結線	10点/1箇所	心線をねじで締め付けていない、緩みがある。端子ねじの端から心線が5mm以上露出。カバーが閉まらない。 心線の巻き付け不足(3/4周以下)。左巻き。心線がねじの端から5mm以上はみ出したもの。端子ねじに電線被覆が噛んでいる。		
		露出器具へのV V F外装の引き込み	10点/1箇所	ランプレセプタクル、引掛けシーリングの中までケーブル外装が引き込まれていない。		
		蓋やカバー類の取付忘れ	3点/1箇所	ランプレセプタクル、配線用遮断器		
12	電線相互接続	埋込み器具および差し込み式の露出器具への結線	10点/1箇所	差し込み部分から心線が露出(引掛けシーリングは1mm以上、埋込器具は2mm以上)。器具から電線が抜ける。		
		配線用遮断器への結線	10点/1箇所	器具本体の端から心線が5mm以上露出。被覆の噛み込みがある。端子ねじに緩みがある。		
		分電盤のV V F処理	1点/1箇所	立ち上げがない。外装が紙の上に乗っていない。		
		V V Fの外装被覆のキズ	2点/1箇所	つぶれ、やぶれ、切り込み等がある。		
		V V Fの外装被覆のキズ	10点/1箇所	縦割れ(10mm以上)がある。		
		絶縁被覆の傷	1点/1箇所	心線が見えない程度の傷。		
		絶縁被覆の傷	10点/1箇所	被覆の切れ目から心線が見える。		
		I V、V V F心線のキズ	5点/1箇所	心線直径の2/3未満の傷。		
		I V、V V F心線のキズ	10点/1箇所	心線直径の2/3以上の傷。		
		V V F心線被覆の長さ①	10点/1箇所	電線相互の接続部までの心線被覆が短い(20mm未満)。		
V V F心線被覆の長さ②	1点/1箇所	電線相互の接続部までの心線被覆が短い(100mm未満)。				
V V F外装の引き込み長さ	2点/1箇所	ボックスの中に引き込まれていない。				
電線処理	1点/1箇所	電線が絡んでいる。ボックスからはみ出ている。				
リングスリーブの圧着状態	10点/1箇所	リングスリーブの選択を誤った。圧着マークが不正。リングスリーブを破損。圧着マークの一部が欠けている。 2つ以上の圧着マークがある。絶縁被覆の上から圧着。1箇所の接続に2個以上のリングスリーブを使用。				
リングスリーブ絶縁性能の維持	10点/1箇所	心線がリングスリーブを突き抜けていない。 リングスリーブの上端から心線が5mm以上または下端から10mm以上露出。				
リングスリーブが上下逆	1点/1箇所					
リングスリーブ接続の心線の端処理	1点/1箇所	心線の角が処理されていない。(やすりがけ)				
リングスリーブ用絶縁キャップ忘れ	10点/1箇所					
リングスリーブ用絶縁キャップの状態	2点/1箇所	押し込み不足				
差込コネクタによる接続	10点/1箇所	コネクタの先端部分を目視して心線が見えない。コネクタの下端部分を目視して心線が見える。				
差込コネクタの差込本数と電線数の相違	1点/1箇所	コネクタと電線数が合っていない。				
13	追加支給	器具の補給	3点/1品	競技開始前の取替えは減点しない。		
		材料の補給	3点/1品	ただし、差込形コネクタ、リングスリーブ、タッピングビス、ステップル、画鋸は減点対象外とする。		
		項目1～13で採点できないもの		審査員で審議する。		
14	その他	項目1～13で採点できないもの		審査員で審議する。		